

PLAN DE LUCRĂRI DE ÎNTREȚINERE, ÎNLOCUIRE ȘI DEZVOLTARE FINANȚAT DIN FONDURILE I.I.D. PE ANUL 2019

Denumire lucrare	UM	Cant.	Valoare (LEI)		Observații
			Total	Propus	
MUNICIPIUL SATU MARE					
I.1.Cheltuieli neeligibile POIM – Proiect Faza II			104,000	104,000	PIU
I.2.Cheltuieli credit BEI			3,900,000	3,900,000	Contabilitate
I.3. Cheltuieli credit BERD Satu Mare			818,943	818,943	Contabilitate
TOTAL I			4,822,943	4,822,943	
A. ALIMENTARI CU APA					
A1. Extindere rețele apa si bransamente					
A.1.1. Branșamente apă	buc.	100	120,000	120,000	
A.1.2. Extindere rețele apă zona Ion Popdan,Kaffka Margit,Schefler Janos	m.	2100	300,000	0	proiectare
A.1.3. Extindere rețele apă str.Ciresilor, Castanilor, terminare	m	2000	220,000	20,000	AC293/13
A.1.4. Extindere rețele apă str. Panait Cerna	m	520	75,000	75,000	
A.1.5. Extindere rețele apă str. Râtu Mare	m	1000	150,000	0	Pr.275/2014
A.1.6. Aductiune de apa pentru zona sud-Parc Industrial	m	4700	600,000	600,000	OI 1/2017 Pr.476/2018
A.1.7. Extindere rețea de apă zona blocurilor de locuințe de pe B-dul Cloșca nr. 72	m	450	55,000	0	proiectare
A.1.8. Extindere rețele de apă Str. Curtuiuş	m	220	25000	25000	
A.1.9 Extindere rețele apa str. Maria, Dana, Iris	m	500	40000	20000	rest
A.1.10. Extindere rețele apa Bercu Rosu	m	200	20000	20000	proiectare
A.1.11. Reabilitare rețele de apă O. Goga	m	500	90000	15000	rest
TOTAL Extindere rețele apa si bransamente			1,695,000	895,000	
A.2. Lucrări de reparații, reabilitare					
A.2.1. Înlocuire branșamente	buc.	100	120,000	120,000	
A.2.2. Montare hidranți	buc.	20	40,000	40,000	
A.2.3. Reabilitări poziții contorizări	buc.	300	80,000	80,000	
A.2.4. Conectarea imobile la branșamentele reabilitate	buc.	60	72,000	72,000	
A.2.5. Conectarea imobile la branșamentele reabilitate, proiecte primarie	buc.	300	150,000	150,000	
A.2.6. Reabilitare rețele de apă B-dul Transilvania - Mircea cel Batran- I.C.Bratianu	m	880	1,200,000	1,200,000	
A.2.7. Reabilitare rețele de apa pe strazi modernizate	m	5000	400,000	400,000	
A.2.8. Reabilitare conducta aductiune Dn 200 apa bruta (put 3- put 5)	m	1000	100,000	100,000	
A.2.9. Reamplasare conducta de aductiune Dn 500 Strandului-24 Ianuarie	m	360	150,000	0	proiectare
A.2.10. Reabilitare conducta de apa str. Stefan cel Mare	m	400	150,000	150,000	
TOTAL Lucrări de reparații,reabilitare			2,462,000	2,312,000	

A.3. Lucrări de înlocuire, reparatii , modernizări					
A.3.1.Înlocuire aparate de măsură și control Uzina de apă Mărtinești	buc.	10	72,000	72,000	
A.3.2. Înlocuire reglatoare vacum și injectoare la stația de clorinare U M	buc.	2	70,000	70,000	
A.3.3.Cămine de măsură și monitorizare	buc.	5	150,000	150,000	
A.3.4. Monitorizare presiuni și debite la stațiile de hidrofoare Satu Mare	buc.	17	150,000	150,000	
A.3.5. Recipiente clor (Butoaie)	buc.	2	36,000	36,000	
A.3.6. Revizie și reabilitare sistem comunicare la distanță și SCADA Front captare	buc	1	200,000	200,000	
A.3.7. Revizii și reparații tehnice la Posturi trafo zidite, Rezervor apă Fagului	buc.	1	10,000	10,000	OI 9/2018
A.3.8. Revizie si reparatii transformatoare front captare	buc.	2	30,000	30,000	
A.3.9. Program eficientizare ANRE, Înlocuire suflantă Uzina Mărtinești	buc.	1	80,000	80,000	
A.3.10. Program eficientizare ANRE, Înlocuire grup pompare U Mărtinești	buc.	1	320,000	0	
A.3.11. Program eficientizare ANRE, Înlocuire pompe sumersibile U Mărtinești	buc.	20	540,000	540,000	
TOTAL Lucrări de înlocuire, reparatii , modernizări			1,658,000	1,338,000	
TOTAL APĂ			5,815,000	4,545,000	
B. CANALIZARE APE UZATE					
B 1.Retele de canalizare si racorduri canal					
B.1.1. Racorduri de canalizare noi, înlocuiri	buc.	100	80,000	80,000	
B.1.2. Extindere rețele canal str. Dunării	m	400	80,000	80,000	Proiect 25/2018
B.1.3. Extindere rețele canal str. Curtuius lateral	m	200	40,000	40,000	
B.1.4. Extindere rețele canal str. Viorel Salagean, Paskandi Geza, Gheorghe Bulgăr, Teleki Blanka, Al. Pintescu	m	1500	180,000	0	proiectare
B.1.5. Extindere rețele canal str. Panait Cerna	m	520	75,000	75,000	
B.1.6. Extindere rețele canalizare str. Râtu Mare	m	1000	150,000	0	proiectare
B.1.7. Extindere rețele de canalizare str.Victoriei (nr. 41)	m	1010	150,000	0	proiectare
B.1.8. Extindere rețele apă zona Ion Popdan,Kaffka Margit,Schefler Janos	m.	4500	600,000	0	proiectare
B.1.9. Extindere retea de canalizare str. Spicului	m	1050	130,000	130,000	
TOTAL Retele de canalizare si racorduri canal			1,485,000	405,000	
B.2. Lucrari de reparatii, reabilitare					
B.2.1. Guri de scurgere și cămin canal	buc.	200	200,000	200,000	
B.2.2. Reabilitare, colector canalizare și rețea de canalizare B-dul. O Goga (între B-dul Cloșca și str. Dâmbovița)	m	350	3,050,000	3,050,000	
B.2.3. Reabilitare colector de canalizare pe str.Rosetti (între B-dul Cloșca și str.Anderco) și subtraversare C.F.	m	800	2,000,000	300,000	
B.2.4. Conectarea imobile la racordurile reabilite	buc	500	150,000	150,000	
B.2.5. Ridicare la cota capace camine si guri de scurgere	buc.	400	150,000	150,000	
B.2.6. Reabilitat conducta Dn 500 pod tehnologic	ml	200	150,000	150,000	OI 9/2018

B.2.7. Reabilitare conducta refulare DN 400 Sp. Fabricii , subtraversare C.F	m	400	500,000	500,000	
TOTAL Lucrari de reparatii, inlocuiri accidentale			6,200,000	4,500,000	
B.3. Lucrări de înlocuire, reparatii , modernizări					
B.3.1. Refacere conexiuni (cablaj) transformator 400KW Sp. Fabricii	m.	300	15,000	15,000	
B.3.2. Reparații împrejurii SP Vulturului	buc	1	30,000	30,000	
B.3.3. Inlocuit tablou automatizare la SP Vulturului	buc	1	65,000	65,000	
B.3.4. Inloui tablou automatizare și comandă St.Pompare Dorobanților	buc.	1	25,000	25,000	in achizitie
B.3.5. Pompe nămol îngroșat debit:~10mc/h ; refulare - inaltime:~3m ; orizontal~60m ; aspiratie: innecata	buc	1	35,000	35,000	
B.3.6.Pompe nămol Mixat umplere metantancuri debit:~5mc/h ; refulare - inaltime:~15m ; orizontal~150m ; aspiratie: innecata	buc	3	90,000	90,000	
B.3.7.Pompe alimentare centrifuga dezhidratare debit:~20mc/h ; refulare - inaltime:~6m ; orizontal~60m ; aspiratie: innecata	buc	2	54,000	54,000	in achizitie
B.3.8. Pompe polielectrolit îngroșare St.Epurare	buc	2	20,000	20,000	
B.3.9. Pompe polielectrolit deshidatare St.Epurare	buc	2	20,000	20,000	
B.3.10. Înlocuiri Pompe : la Stația de Epurare - Q=1620 mc/h, Hmax.=4 m,- recirculare namol activ	buc	1	110,000	110,000	OI 9/2018
B.3.11.Refacut hidroizolatie si etanseitate metantancuri St de epurare S.M	buc	4	81,000	81,000	OI 9/2020
B.3.12. Reparatie generala la centifuge deshidatare-ingrosare St. epurare SM	buc	1	135,000	135,000	
B.3.13. Mixer sumersibil P=5,6 kW Stația de Epurare Satu Mare	buc	1	30,000	30,000	
B.3.14. Lucrari de modernizare si amenajari la Dispecerat front captare	buc	1	100,000	100,000	
TOTAL Lucrări de înlocuire, reparatii , modernizări			810,000	810,000	
TOTAL B			8,495,000	5,715,000	
TOTAL A+B			14,310,000	10,260,000	
TOTAL GENERAL			19,132,943	15,082,943	

DIRECTOR GENERAL
Dr.ing. Leitner Ioan




DIRECTOR TEHNIC
Dr.ing. Matuz Bela Tiberiu

